



<b>D E V I S</b>	<b>Mr BAIRAS</b>
LES MAGNILS REIGNIERS, le 20/12/24	1 rue de la Raque
Référence : DE03522	85580 SAINT MICHEL EN L'HERM
<b>Objet du devis</b>	
Reprise de plafonds suite a des fissures et lavage des façades	

Référence	Désignation	Un	Prix unit.	Quantité	Montant H.T.
	<b>PIECE DE VIE:</b>				
1	<u>Plafond</u> : rebouchage des fissures avec des bandes de calicot, enduit, ponçage, nettoyage et application de 2 couches de peinture finition mat blanc	M2	25,25	27,15	685,54
2	<u>Option</u> : fourniture et pose de la toile lisse coller	M2	15,45	27,15	419,47
	<b>CHAMBRE:1</b>				
3	<u>Plafond</u> : rebouchage des fissures avec des bandes de calicot, enduit, ponçage, nettoyage et application de 2 couches de peinture finition mat blanc	M2	25,25	9,60	242,40
4	<u>Option</u> : fourniture et pose de la toile lisse coller	M2	15,45	9,60	148,32
	<b>CHAMBRE:2</b>				
5	<u>Plafond</u> : rebouchage des fissures avec des bandes de calicot, enduit, ponçage, nettoyage et application de 2 couches de peinture finition mat blanc	M2	25,25	7,80	196,95
6	<u>Option</u> : fourniture et pose de la toile lisse coller	M2	15,45	7,80	120,51
	<b>FACADES:</b>				
7	Pulvérisation du produit strong décap, lavage à l'eau sous pression et traitement antimousse préventif	M2	8,60	101,25	870,75
	<b>OPTION:</b>				
8	<u>Peinture</u> : 1 couche de fixateur LF de chez CAPAROL, rebouchage à la cartouche granité/fibré des fissures et application de 2 couches de peinture finition Guitacryl velours finition semi-épais D2/D3	M2	27,55	101,25	2 789,44

Référence	Désignation	Un	Prix unit.	Quantité	Montant H.T.
9	(teinte à définir) <u>Appuis de fenetres:</u> 1 couche de fixateur et 2 couches de peinture finition DISBON 404	U	25,00	3,00	75,00
10	Forfait ponçage,néttoyage et mise en peinture à 2 couches des gouttières et descente de dalle alu	Frt	390,00	1,00	390,00

<b>Total H.T.</b>	5 938,38
<b>T.V.A. 5 : 10,00 %</b>	593,84
<b>Total T.T.C.</b>	6 532,22
<b>Net à payer (Euro)</b>	<b>6 532,22</b>

**IBAN : FR76 3004 7142 7200 0201 5300 139 - BIC :**

**CMCIFRPP**

Taux de pénalité de retard : 12 %.